

Inwestor:

Gmina Komarów-Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada

Wykonawca:

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów-Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych

Rodzaj robót: roboty budowlane

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: zł

Podatek VAT: zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót: zł

Słownie złotych:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane - ziemne, fundamenty, kostka brukowa				
1	KNR 2-01 0205-01-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	5,76	m3		
2	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,58	m3		
3	KNR 2-02 0202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.	5,76	m3		
4	KNR 2-31 0103-01-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II	20,25	m2		
5	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	20,25	m2		
6	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	20,25	m2		
7	KNR 2-31 0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - zmniejszenie grubości warstwy o 5 cm	20,25	m2		
8	KNR 2-31 0511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	20,25	m2		
9	KNR 2-02U 0618-01-050	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)	7,68	m2		
10	KNR 2-31 0101-07-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV	18,88	m2		
11	KNR 2-31 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	23,60	m		
12	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	18,88	m2		
13	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	18,88	m2		
14	KNR 2-31 0511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	20,25	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
2		Konstrukcja altany i pokrycie				
15	KNR 2-02 0407-02-060	Podwaliny o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. z tarcicy nasyc.	0,51	m3		
16	KNR 2-02 0407-06-060	Słupy z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	0,43	m3		
17	KNR 2-02 0406-06-060	Ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. z tarcicy nasyczonej	0,45	m3		
18	KNR 2-02 0408-01-060	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. z tarcicy nasyczonej	0,25	m3		
19	KNR 2-02 0408-02-060	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. z tarcicy nasyczonej	0,03	m3		
20	KNR 2-02 0408-07-060	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. z tarcicy nasyc.	0,26	m3		
21	KNR 2-02 0408-03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	1,00	m3		
22	KNP 17-01 0161-0101-050	Wykonanie deskowania pojedynczymi deskami - montaż deski czołowej	6,74	m2		
23	KNR 2-02 0410-04-050	Ołączenie połaci dachowych łąkami z tarcicy nasyczonej 50 X 50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm.	68,67	m2		
24	KNR 2-02U 0535-02-050	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach (Orgbud W-wa)	68,67	m2		
25	KNR 2-02U 0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)	19,60	m		
26	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	9,50	m2		
27	KNR 2-02 0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	68,67	m2		
28	KNR 2-23 0604-03-040	Balustrada drewniana pomostów drewnianych - osłony ażurowe altany	16,80	m		
29	KNR 4-01 0631-01-050	Impregnacja ogniochronna i przeciwgrzybicza desek, płyt, bali i krawędziaków	226,76	m2		
30	KNR 2-25W 0417-01-040	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - analogia - Ławki drewniane pod altaną montowane na stałe do podłoża	10,20	m		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		Zieleń i ścieżki				
31	KNR 2-21 0322-04-020	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m - CIS HILLII o wys. 120-150cm	26,00	szt		
32	KNR 2-21 0502-03-050	Układanie nawierzchni placów i dróg ogrodowych w gruncie kat.III. - ułożenie wokół altany ścieżki z kamienia łupanego gr. 4-6cm. 1t tona kamienia = 8m2	16,00	m2		
33	AW05001-020	Montaż betonowych koszy na śmieci z metalowym wkładem	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				
		VAT:				
		Razem kosztorys brutto:				